

Приложение № 16
к материалам общего собрания собственников
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Понтонная, дома 9 корпус 1 литера А



ПРОЕКТ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

в Санкт-Петербурге
 тел./факс (812) 461-30-70
 www.sk-artlight.ru

ООО «Артлайт Сервис»
 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино,
 ул. Финляндская, д. 24, лит. А. пом. 127
 ИНН 7813460737/КПП 781701001
 р/сч 40702810605000001766
 Банк «СДМ-БАНК» (ПАО)
 к/сч 30101810845250000685
 БИК 044525685
 тел./факс: (812) 461-30-70
 e-mail: service@sk-artlight.ru

Управляющему
ООО «УК «Живи-Юг»
Львову А.С.

Исх. № 24 от 28 января 2026 года

Коммерческое предложение
на электромонтажные работы по освещению прилегающей территории
к жилому дому, расположенному по адресу: Спб, Колпинский р-н, Колпино, Понтонная ул., д.9.1

№	Наименование	Кол-во	ед.изм.	Стоимость за ед. руб., с НДС	Стоимость всего, руб, с НДС
1	Выключатель автоматический 1 полюсный 1п 6С	2	шт	130,00	260,00
2	Дифференциальный автоматический выключатель 10С А 30 мА	1	шт	1 100,00	1 100,00
3	Контактор модульный KM25 NO 220 В	1	шт	1 500,00	1 500,00
4	Выключатель нагрузки 25 А 2 п	1	шт	250,00	250,00
5	Монтаж модульного оборудования	5	шт	500,00	2 500,00
6	Светильник светодиодный консольный PSL 08 80w 5000K GR 120° IP65 (3г.гар) .5045804 Jazzway	10	шт	2 300,00	23 000,00
7	Монтаж светильников	10	шт	900,00	9 000,00
8	Кронштейн для уличного светильника с перемен углом SPP-AC2-0-230-048 230*150*120 d48mm B0047649 ЭРА	10	шт	445,00	4 450,00
9	Монтаж кронштейнов	10	шт	600,00	6 000,00
10	Коробка распределительная о/п 100x100x55мм, крышка, IP54, 8вх. TDM	11	шт	48,00	528,00
11	Монтаж коробок	11	шт	330,00	3 630,00
12	Коробка распределительная KM42455 о/п 100x100x50мм IP67 8 вв. серая IEK	10	шт	118,00	1 180,00
13	Монтаж коробок	10	шт	330,00	3 300,00
14	Клемма универсальная СМК 222-412 КВТ	30	шт	10,00	300,00
15	Клемма СМК 773-174 (с пастой), 4 отверстия, 2,5-6,0 мм2 (уп.50шт.) ЕКF PROxima ЕКF	30	шт	52,00	1 560,00
16	Кабель(провод) ВВГнг(А)-LS 2* 1,5 ок-0,66	5	м	53,00	265,00
17	Монтаж кабеля	5	м	160,00	800,00

18	Кабель(провод) ВВГ-Пнг(А)-LS 3* 2,5 ок-0,66	190	м	101,00	19 190,00
19	Монтаж кабеля	190	м	160,00	30 400,00
20	Кабель(провод) ВВГнг(А)-LS 3* 4 ок-0,66	290	м	167,00	48 430,00
21	Монтаж кабеля	290	м	190,00	55 100,00
22	Консоль универсальная осн. 200 мм BBN5020 ДКС	8	шт	280,00	2 240,00
23	Монтаж консоли	8	шт	450,00	3 600,00
24	Труба гофрированная ПВХ d20мм GOFR-20-100-PVC-SIMPLE серая с зондом 100м ЭРА	150	м	13,00	1 950,00
25	Монтаж трубы гофрированной	150	м	35,00	5 250,00
26	Труба жесткая ПВХ 3-х метровая легкая серая d20 (150м/уп) атмосферостойкая Промрукав	45	м	39,00	1 755,00
27	Монтаж трубы	45	м	35,00	1 575,00
28	Скоба метал. двухлапковая СМД 19-20 (100шт/уп) 49376 Fortisflex	125	шт	2,50	312,50
29	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ (Тара ведро 3 кг)	1	шт	4 150,00	4 150,00
30	Поворот гибкий гофрированный d20 (35шт/420шт уп/кор) PR.07620 Промрукав	10	шт	28,00	280,00
31	Монтаж кабельной проходки	10	шт	880,00	8 800,00
32	Крепеж разный	1	компл	2 150,00	2 150,00
33	Транспортные расходы	1	компл	2 500,00	2 500,00
34	Накладные расходы	1	компл	2 800,00	2 800,00
35	Пусконаладочные работы	1	компл	7 000,00	7 000,00
36	Исполнительная документация	1	компл	8 000,00	8 000,00
Итого по коммерческому предложению, рублей					265 105,50
В том числе НДС 22%, рублей					47 805,91

Предусмотрено авансирование 50%

Генеральный директор ООО «Артлайт Сервис»



И.И. Голубцов